

# VÝKAZ, VÝMER – ROZPOČET

## REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE

Stavba: **ZŠ ZBOROV NAD BYSTRICOU**

Investor: **OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU**

ELEKTRO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 08/2020

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Materiál	Montáž
1	2	3	4	5	8	9

### Uzemnenie

1	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	10,000			
2	<i>Drôt pozinkovaný mäkký AlMgSi D 8.00mm</i>	kg	1,351			
3	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	7,000			
4	<i>HR-Svorka SZ</i>	ks	1,000			
5	<i>HR-Svorka SP01</i>	ks	2,000			
6	<i>HR-Svorka SS</i>	ks	4,000			
7	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	78,000			
8	<i>Vodič medený uzeňovací CY10zž</i>	m	78,000			
9	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach montáž svorky	ks	15,000			
10	<i>Uzemňobacia svorka bernard ZSA16+medený pásik</i>	ks	15,000			
11	Svorkovnica EPS vrátane zapojenia	ks	1,000			
12	<i>Svorka EPS2</i>	ks	1,000			
13	Podružný materiál	%	5,000			
14	Nepredvídané práce a materiál	hod	30,000			
15						
16	<b>Elektromontáže</b>					
17	Kábel uložený pevne CYKY 3x2,5	m	51,000			
18	<i>Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5</i>	m	51,000			
19	Kábel uložený pevne CYKY,CYSY 3 x 1,5	M	132,000			
20	<i>Kábel silový medený CYSY 2x1</i>	m	30,000			
21	<i>Kábel silový medený CYSY 4x1,5</i>	m	51,000			
22	<i>Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5</i>	m	51,000			
23	Kábel uložený pevne JYSTY	m	255,000			
24	<i>Kábel ozn.medený JYSTY 2x2x0,8</i>	m	255,000			
25	Lišta elektroinštalčná PVC do 50x50	M	70,000			
26	<i>Lišta LH 24x22 vrátane víka</i>	m	30,000			
27	<i>Lišta LH 100x40 vrátane víka</i>	m	40,000			
28	Montáž zariadenia	KUS	3,000			
29	<i>STOP tlačidlo</i>	ks	1,000			
30	<i>Hukačka s majakom</i>	ks	1,000			
31	<i>Senor uniku plynu</i>	ks	1,000			
32	<i>hmoždenky natlkacie ,WAGO svorky</i>	sub	1,000			
33	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	KUS	120,000			
34	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	4,000			
35	<i>Zásuvka 230V/16A LGR</i>	ks	4,000			
36	Montáž oceľolechovej rozvodnice	KUS	1,000			
37	<i>Rozvádzač RZ, s výplňou podľa výkresu</i>	ks	1,000			
38	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
39	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách	ks	3,000			
40	<b>Hodinová zúčtovacia sadzba</b>					
41	Revízie	hod	24,000			
42	Demontáž starej inštalácie	hod	40,000			

43	Nastavenie oživenie	hod	16,000			
44	Kompletné vyskúšanie	hod	6,000			
45	Skúšobná prevádzka	hod	5,000			

**Spolu materiál / práca**

**Celkom spolu € bez DPH**